РАЗДЕЛ 17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

N п/п	Наименования работ	Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб. с НДС
17.1.	Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.	м.п.	2,1
17.2.1.	Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (при количестве футляров менее 100 шт)	шт.	23
17.2.2.	Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (при количестве футляров более 100 шт)	шт.	11,5
17.3.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на фасадном газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности	Объект	1415
17.4.1.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке до 5	шт.	901
17.4.2.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	шт.	1170
17.4.3.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	шт.	1462
17.4.4.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке свыше 15	шт.	1817
17.5.1.	Проверка работоспособности шарового крана на газопроводе диаметром до 50 мм	шт.	19
17.5.2.	Проверка работоспособности шарового крана на газопроводе диаметром 51 – 100 мм	шт.	33
17.6.1.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром до 25 мм	шт.	93
17.6.2.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром 25-40 мм	шт.	103
17.6.3.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром 41-50 мм	шт.	122
17.6.4.	Проверка работоспособности и смазка запорной арматуры на газопроводе диаметром от 51 до 100 мм	шт.	588
17.7.	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).	шт.	631
17.8.	Измерение концентрации газа в подвале здания, подлежащего проверке	шт.	213