

Приложение № 2

к приказу от «__» января 2024 г. №__

Об утверждении калькуляций на оборудование индивидуального (многоквартирного) жилого дома прибором учета расхода газа с применением сварочных работ
АО «Газпром газораспределение Брянск»

Калькуляция

на оборудование индивидуального жилого дома (котел, водонагреватель, плита) прибором учета расхода газа с применением сварочных работ

№ п/п	Позиция Прейскуранта	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (с НДС), руб.
1	2.4.39.	Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме (с применением сварочных работ) (котел, водонагреватель, плита)	<p>Проверить наличие и исправность запорных устройств на вводах, наличие пробок и заглушек на газовых вводах в здании. Закрыть запорные устройства. Освободить газопровод от газа продувкой воздухом. Приварка резьб (д.25мм,20мм). Приварка цанг (д.25мм,20мм). Изготовление трубок (с приваркой отводов). Прокладка трубопровода из готовых узлов (2м). Установка креплений. Установка счетчика. Установка фильтра. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов. Произвести врезку газопровода. Продуть газопровод газом. Проверить качество сварки в месте врезки прибором или мыльной эмульсией. Произвести обход трассы присоединенного газопровода. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Проверить наличие тяги и актов проверки технического состояния дымового и вентиляционного каналов. Открыть кран запальника, зажечь запальник и основную горелку водонагревателя и горелки плиты, отрегулировать горение газа. Включить горелку отопительного аппарата, отрегулировать горение газа. Проверить и настроить работу автоматики безопасности, датчика тяги. Проинструктировать абонента. Оформить документацию на выполненные работы.</p>	шт	1	8 180,00
2			<p>в том числе стоимость материалов с НДС: - материалы для трубок (трубы, резьбы, отводы, контрогайки, сгоны, муфты и т.п.) - расходные материалы (ацетилен, кислород, сварочное волокно, электроды, смазка, асбест и т.п.) по установленным нормам - отключающие устройства (краны, фильтры)</p>			2 765,00

Начальник планово-экономического отдела



Е.Н. Костякова