

Приложение № 3

к приказу от «__» января 2024 г. №__

Об утверждении калькуляций АО «Газпром газораспределение Брянск» на оборудование индивидуального жилого дома прибором учета расхода газа с учетом его стоимости и применением сварочных работ)

Калькуляция

на оборудование индивидуального жилого дома (котел, водонагреватель, плита) наружным прибором учета расхода газа с учетом его стоимости и применением сварочных работ

№ п/п	Позиция Прейскуранта	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость (с НДС), руб.
1	2.4.39.	Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме (с применением сварочных работ) (котел, водонагреватель, плита)	Проверить наличие и исправность запорных устройств на вводах, наличие пробок и заглушек на газовых вводах в здании. Закрыть запорные устройства. Освободить газопровод от газа продувкой воздухом. Приварка резьб (д.25мм,20мм). Приварка цанг (д.25мм,20мм). Изготовление трубнозаготовки (с приваркой отводов). Прокладка трубопровода из готовых узлов (2м). Установка креплений. Установка счетчика. Установка фильтра. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов. Произвести врезку газопровода. Продуть газопровод газом. Проверить качество сварки в месте врезки прибором или мыльной эмульсией. Произвести обход трассы присоединенного газопровода. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Проверить наличие тяги и актов проверки технического состояния дымового и вентиляционного каналов. Открыть кран запальника, зажечь запальник и основную горелку водонагревателя и горелки плиты, отрегулировать горение газа. Включить горелку отопительного аппарата, отрегулировать горение газа. Проверить и настроить работу автоматики безопасности, датчика тяги. Проинструктировать абонента. Оформить документацию на выполненные работы.	шт	1	8 180,00
1.1.			в том числе стоимость материалов: - материалы для трубнозаготовок (трубы, резьбы, отводы, контрогайки, сгоны, муфты и т.п.) - расходные материалы (ацетилен, кислород, сварочное волокно, электроды, смазка, асбест и т.п.) по установленным нормам - отключающие устройства (краны, фильтры)			2 765,00
2		Стоимость наружного прибора учета газа		шт	1	3 960,00
3					ИТОГО	12 140,00

Начальник планово-экономического отдела



Е.Н. Костякова