

РАЗДЕЛ 17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ

N п/п	Наименования работ	Единица измерения	Договорная цена 2025 год, руб. с НДС
17.1.	Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.	м.п.	2,2
17.2.1.	Визуальная проверка наличия и целостности фуляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (при количестве фуляров менее 100 шт)	шт.	24
17.2.2.	Визуальная проверка наличия и целостности фуляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (при количестве фуляров более 100 шт)	шт.	12
17.3.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на фасадном газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности	объект	1484
17.4.1.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке до 5	шт.	946
17.4.2.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	шт.	1228
17.4.3.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	шт.	1534
17.4.4.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств на внутреннем газопроводе (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности при количестве приборов на одном стояке свыше 15	шт.	1907
17.5.1.	Проверка работоспособности шарового крана на газопроводе диаметром до 50 мм	шт.	20
17.5.2.	Проверка работоспособности шарового крана на газопроводе диаметром 51 – 100 мм	шт.	35
17.6.1.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром до 25 мм	шт.	98
17.6.2.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром 25-40 мм	шт.	108
17.6.3.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана на газопроводе диаметром 41-50 мм	шт.	129
17.6.4.	Проверка работоспособности и смазка запорной арматуры на газопроводе диаметром от 51 до 100 мм	шт.	617
17.7.	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).	шт.	668
17.8.	Измерение концентрации газа в подвале здания, подлежащего проверке	шт.	226

Примечание: в соответствии с договорами на техническое обслуживание с управляющими компаниями возможно применение коэффициентов по количеству обслуживаемых домов в следующем размере: 1-20 дом. - 1, 21-50 дом. - 0,95, 51-100 дом. - 0,9, более 100 дом. - 0,85